

Prefeitura Municipal de Conceição do Coité
CNPJ: 13.843.842/0001-57



Obra
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Bahia
SBC - 10/2023 - Bahia
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

B.D.I.
26,39%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 17.098,12	1,92 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$ 384,85	R\$ 486,41	R\$ 2.918,46	0,33 %
1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	15	R\$ 244,18	R\$ 308,61	R\$ 4.629,15	0,52 %
1.3	13362	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo transporte	dia	3	R\$ 763,66	R\$ 965,18	R\$ 2.895,54	0,32 %
1.4	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	R\$ 635,28	R\$ 802,93	R\$ 802,93	0,09 %
1.5	012205	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE	UN	1	R\$ 1.526,10	R\$ 1.928,83	R\$ 1.928,83	0,22 %
1.6	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	30,5	R\$ 101,78	R\$ 128,63	R\$ 3.923,21	0,44 %
2			REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO					R\$ 25.949,54	2,91 %
2.1	000000135	Próprio	REMOÇÃO PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO	m²	1500	R\$ 7,81	R\$ 9,87	R\$ 14.805,00	1,66 %
2.2	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	262	R\$ 8,58	R\$ 10,84	R\$ 2.840,08	0,32 %
2.3	4268	ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	11	R\$ 99,69	R\$ 125,99	R\$ 1.385,89	0,16 %
2.4	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	302,3	R\$ 8,99	R\$ 11,36	R\$ 3.434,12	0,39 %
2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1135	R\$ 2,43	R\$ 3,07	R\$ 3.484,45	0,39 %
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 403.288,25	45,24 %
3.1	000000136	Próprio	REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA PARA PISO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE	m²	181	R\$ 136,35	R\$ 172,33	R\$ 31.191,73	3,50 %

Prefeitura Municipal de Conceição do Coité
CNPJ: 13.843.842/0001-57

3.2	2218	ORSE	Revestimento de piso ou parede com com pedra silvalita, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m²	151	R\$ 180,12	R\$ 227,65	R\$ 34.375,15	3,86 %
3.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	332	R\$ 19,27	R\$ 24,35	R\$ 8.084,20	0,91 %
3.4	000000137	Próprio	PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO 45X45X6CM, COM PEDRISCO (5CM), AREIA (5CM), INCLUSO TRANSPORTE E EXECUÇÃO	m²	1591,2	R\$ 150,42	R\$ 190,11	R\$ 302.503,03	33,93 %
3.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	54	R\$ 148,64	R\$ 187,86	R\$ 10.144,44	1,14 %
3.6	4555	ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	174,5	R\$ 33,94	R\$ 42,89	R\$ 7.484,30	0,84 %
3.7	9941	ORSE	Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto	m	104	R\$ 62,37	R\$ 78,82	R\$ 8.197,28	0,92 %
3.8	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3	R\$ 345,00	R\$ 436,04	R\$ 1.308,12	0,15 %
4			CANTEIROS+BANCOS					R\$ 43.012,17	4,82 %
4.1	000000138	Próprio	CANTEIRO EM ALVENARIA DE CONCRETO, COM REVESTIMENTO EM SILVALITA OU SIMILAR E BANCOS ANEXOS COM ASSENTO EM MÁRMORE BRANCO	UN	8	R\$ 3.336,54	R\$ 4.217,05	R\$ 33.736,40	3,78 %
4.2	000000139	Próprio	CANTEIRO DUPLO EM ALVENARIA DE CONCRETO, COM REVESTIMENTO EM SILVALITA OU SIMILAR E BANCOS ANEXOS COM ASSENTO EM MÁRMORE BRANCO	UN	1	R\$ 7.339,01	R\$ 9.275,77	R\$ 9.275,77	1,04 %
5			FONTE LUMINOSA					R\$ 285.593,58	32,03 %
5.1			ESTRUTURA					R\$ 33.386,85	3,74 %
5.1.1	7295	ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	60,4	R\$ 27,68	R\$ 34,98	R\$ 2.112,79	0,24 %
5.1.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	40	R\$ 19,27	R\$ 24,35	R\$ 974,00	0,11 %
5.1.3	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	40	R\$ 169,53	R\$ 214,26	R\$ 8.570,40	0,96 %
5.1.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	287,8	R\$ 12,51	R\$ 15,81	R\$ 4.550,11	0,51 %
5.1.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,4	R\$ 16,05	R\$ 20,28	R\$ 1.427,71	0,16 %

Prefeitura Municipal de Conceição do Coité
CNPJ: 13.843.842/0001-57

5.1.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,88	R\$ 729,82	R\$ 922,41	R\$ 3.578,95	0,40 %
5.1.7	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	25,2	R\$ 153,01	R\$ 193,38	R\$ 4.873,17	0,55 %
5.1.8	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	14,5	R\$ 128,50	R\$ 162,41	R\$ 2.354,94	0,26 %
5.1.9	C1473	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	m²	54	R\$ 28,70	R\$ 36,27	R\$ 1.958,58	0,22 %
5.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	54	R\$ 43,76	R\$ 55,30	R\$ 2.986,20	0,33 %
5.2			REVESTIMENTO					R\$ 22.518,54	2,53 %
5.2.1	2218	ORSE	Revestimento de piso ou parede com com pedra silvalita, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m²	78,2	R\$ 180,12	R\$ 227,65	R\$ 17.802,23	2,00 %
5.2.3	8778	ORSE	Peitoril marmore branco, esp = 2 cm	m²	8,5	R\$ 439,01	R\$ 554,86	R\$ 4.716,31	0,53 %
5.3			RESERVATÓRIO					R\$ 13.052,85	1,46 %
5.3.1	000000037	Próprio	Cisterna 15M³	un	1	R\$ 10.327,44	R\$ 13.052,85	R\$ 13.052,85	1,46 %
5.4			EQUIPAMENTOS INSTALAÇÃO					R\$ 193.002,45	21,65 %
5.4.1	000000156	Próprio	FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS E INTERATIVA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DETALHES DIMENSIONADOS COM A DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UN	1	R\$ 119.522,20	R\$ 151.064,10	R\$ 151.064,10	16,94 %
5.4.2	000000169	Próprio	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS FONTES	UN	1	R\$ 16.926,02	R\$ 21.392,79	R\$ 21.392,79	2,40 %
5.4.3	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	77,2	R\$ 39,71	R\$ 50,18	R\$ 3.873,89	0,43 %
5.4.4	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	62,8	R\$ 29,75	R\$ 37,60	R\$ 2.361,28	0,26 %
5.4.5	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	107,8	R\$ 32,10	R\$ 40,57	R\$ 4.373,44	0,49 %
5.4.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,4	R\$ 5,96	R\$ 7,53	R\$ 1.313,23	0,15 %

Prefeitura Municipal de Conceição do Coité
CNPJ: 13.843.842/0001-57

5.4.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,5	R\$ 8,32	R\$ 10,51	R\$ 1.319,00	0,15 %
5.4.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	352,7	R\$ 3,86	R\$ 4,87	R\$ 1.717,64	0,19 %
5.4.9	11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	100	R\$ 10,04	R\$ 12,68	R\$ 1.268,00	0,14 %
5.4.10	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	111,4	R\$ 13,20	R\$ 16,68	R\$ 1.858,15	0,21 %
5.4.11	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	74,5	R\$ 15,66	R\$ 19,79	R\$ 1.474,35	0,17 %
5.4.12	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 12,03	R\$ 15,20	R\$ 121,60	0,01 %
5.4.13	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	R\$ 21,28	R\$ 26,89	R\$ 322,68	0,04 %
5.4.14	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	R\$ 19,51	R\$ 24,65	R\$ 542,30	0,06 %
5.5			CASA DE BOMBA					R\$ 23.632,89	2,65 %
5.5.1	000000170	Próprio	CASA DE BOMBAS (6,00 X 2,5 X 2,5)	un	1	R\$ 18.698,39	R\$ 23.632,89	R\$ 23.632,89	2,65 %
6			REFORMA CORETO					R\$ 12.723,92	1,43 %
6.1	8778	ORSE	Peitoril marmore branco, esp = 2 cm	m²	10,1	R\$ 439,01	R\$ 554,86	R\$ 5.604,08	0,63 %
6.2	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	126,3	R\$ 8,03	R\$ 10,14	R\$ 1.280,68	0,14 %
6.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	126,3	R\$ 16,89	R\$ 21,34	R\$ 2.695,24	0,30 %
6.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	126,3	R\$ 11,46	R\$ 14,48	R\$ 1.828,82	0,21 %
6.5	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	29,5	R\$ 7,48	R\$ 9,45	R\$ 278,77	0,03 %
6.6	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	29,5	R\$ 27,80	R\$ 35,13	R\$ 1.036,33	0,12 %
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO					R\$ 46.179,41	5,18 %
7.1	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14	R\$ 763,16	R\$ 964,55	R\$ 13.503,70	1,51 %
7.2	063300	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	485,5	R\$ 9,98	R\$ 12,61	R\$ 6.122,15	0,69 %

Prefeitura Municipal de Conceição do Coité
CNPJ: 13.843.842/0001-57

7.3	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1	M	295,8	R\$	17,46	R\$	22,06	R\$	6.525,34	0,73 %
7.4	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	R\$	21,28	R\$	26,89	R\$	295,79	0,03 %
7.5	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	R\$	12,03	R\$	15,20	R\$	532,00	0,06 %
7.6	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$	19,51	R\$	24,65	R\$	246,50	0,03 %
7.7	13102	ORSE	Programador horário alimentação de 100° 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memórias para programação	un	2	R\$	238,24	R\$	301,11	R\$	602,22	0,07 %
7.8	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	8	R\$	126,50	R\$	159,88	R\$	1.279,04	0,14 %
7.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8	R\$	94,04	R\$	118,85	R\$	950,80	0,11 %
7.10	000000042	Próprio	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio, com 6,00m, inclusive lâmpada de led de 181 W até 239 W	UN	2	R\$	2.522,84	R\$	3.188,61	R\$	6.377,22	0,72 %
7.11	13159	ORSE	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 (Starlumen ou similar)	un	17	R\$	110,24	R\$	139,33	R\$	2.368,61	0,27 %
7.12	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26	R\$	116,87	R\$	147,71	R\$	3.840,46	0,43 %
7.13	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	5	R\$	87,12	R\$	110,11	R\$	550,55	0,06 %
7.14	8739	ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	2	R\$	130,91	R\$	165,45	R\$	330,90	0,04 %
7.15	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	31,8	R\$	26,90	R\$	33,99	R\$	1.080,88	0,12 %
7.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8	R\$	43,99	R\$	55,59	R\$	444,72	0,05 %
7.17	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	82,99	R\$	104,89	R\$	209,78	0,02 %
7.18	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$	14,16	R\$	17,89	R\$	71,56	0,01 %
7.19	13150	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	2	R\$	73,97	R\$	93,49	R\$	186,98	0,02 %
7.20	101903	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	251,70	R\$	318,12	R\$	318,12	0,04 %


Prefeitura Municipal de Conceição do Coité
CNPJ: 13.843.842/0001-57

7.21	12241	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	R\$ 270,67	R\$ 342,09	R\$ 342,09	0,04 %
8			VEGETAÇÃO					R\$ 55.080,79	6,18 %
8.1	000000167	Próprio	CHUVA DE PRATA - LEUCOFILO	UN	65	R\$ 15,53	R\$ 19,62	R\$ 1.275,30	0,14 %
8.2	000000168	Próprio	BROMÉLIA PORTO SEGURO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	30	R\$ 30,87	R\$ 39,01	R\$ 1.170,30	0,13 %
8.3	000000164	Próprio	JASMIM MANGA RUBRO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	1	R\$ 618,23	R\$ 781,38	R\$ 781,38	0,09 %
8.4	000000157	Próprio	BROMELIA IMPERIAL, FORNECIMENTO E PLATIO	UN	5	R\$ 74,74	R\$ 94,46	R\$ 472,30	0,05 %
8.5	000000158	Próprio	IPÊ ROXO/ROSA COM 4M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	11	R\$ 1.603,21	R\$ 2.026,29	R\$ 22.289,19	2,50 %
8.6	000000159	Próprio	BOUGAINVILLEA (PRIMAVERA) 40CM	UN	100	R\$ 29,92	R\$ 37,81	R\$ 3.781,00	0,42 %
8.7	000000160	Próprio	YUCCA, FORNECIMENTO E PLATIO	UN	2	R\$ 161,63	R\$ 204,28	R\$ 408,56	0,05 %
8.8	2395	ORSE	Gramma esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m²	10	R\$ 26,32	R\$ 33,26	R\$ 332,60	0,04 %
8.9	3083	ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m²	80	R\$ 14,26	R\$ 18,02	R\$ 1.441,60	0,16 %
8.10	8774	ORSE	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	40	R\$ 6,62	R\$ 8,36	R\$ 334,40	0,04 %
8.11	000000161	Próprio	SEIXO VERMELHO	KG	80	R\$ 18,89	R\$ 23,87	R\$ 1.909,60	0,21 %
8.12	000000162	Próprio	LAMBARI, FORNECIMENTO E PLATIO	UN	50	R\$ 3,89	R\$ 4,91	R\$ 245,50	0,03 %
8.13	000000163	Próprio	BELA EMILIA, FORNECIMENTO E PLATIO	UN	120	R\$ 7,38	R\$ 9,32	R\$ 1.118,40	0,13 %
8.14	9883	ORSE	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins	l	2800	R\$ 0,94	R\$ 1,18	R\$ 3.304,00	0,37 %
8.15	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	30	R\$ 14,72	R\$ 18,60	R\$ 558,00	0,06 %
8.16	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	kg	100	R\$ 2,84	R\$ 3,58	R\$ 358,00	0,04 %
8.17	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	m³	8	R\$ 22,67	R\$ 28,65	R\$ 229,20	0,03 %
8.18	000000166	Próprio	PALMEIRA AZUL GRANDE PORTE, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2	R\$ 1.892,49	R\$ 2.391,91	R\$ 4.783,82	0,54 %
8.19	000000141	Próprio	PALMEIRA IMPERIAL GRANDE PORTE - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	6	R\$ 1.012,22	R\$ 1.279,34	R\$ 7.676,04	0,86 %
8.20	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	20	R\$ 103,32	R\$ 130,58	R\$ 2.611,60	0,29 %
9			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.592,61	0,29 %

Prefeitura Municipal de Conceição do Coité
CNPJ: 13.843.842/0001-57

9.1	5 ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	R\$ 2.051,28	R\$ 2.592,61	R\$ 2.592,61	0,29 %
-----	--------	--	----	---	--------------	--------------	--------------	--------

Total sem BDI	R\$ 705.423,01
Total do BDI	R\$ 186.095,38
Total Geral	R\$ 891.518,39



Vinicius Velanes Giffoni
Engenheiro Civil
Mat. 0969-1 CREA-BA 89.299
Prefeitura Mun. de Conc. do Coité-BA